

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

I. Предмет на поръчката:

Ремонт на част от сградата на РЗИ - Плевен, ул. Княз Александър Батенберг I №7, включващ: санитарни възли от I до V етаж, в съответствие с чл.151, ал.1, т.4 от ЗУТ.

Сградата е на 5 етажа със сутерен и е приета от 06.03.1997г. В резултат на стареенето и продължителната експлоатация има течове в санитарните възли. Наложително е извършване на вътрешен ремонт, съобразен както с осигуряването на нормални условия за труд, така и с необходимите информационни и комуникационни връзки.

II. Описание на строително-монтажните дейности и количества:

1. I етаж:

санитарен възел <u>жени</u>	- 2,10 кв.м	<u>мъже</u>	- 2,32 кв.м
преддверие I	- 1,97 кв.м		- 2,17 кв.м
преддверие II	- 2,70 кв.м		- 3,00 кв. м
перално до WC	- 3,18 кв. м		
тоалетна санитарки	- 2,38 кв.м		
обща площ	- 19,82 кв. м.		

- демонтаж на 3 клекала и монтаж на 3 клекала;
- демонтаж и монтаж на 1 писоар с промивен кран;
- демонтаж и монтаж на 2 мивки с 2 смесителни батерии;
- демонтаж и монтаж на 1 фоертонова мивка с 1 смесителна батерия;
- демонтаж и монтаж на 3 вертикални канализационни клона по 3,23м от ф110мм;
- монтаж на нов окачен таван в санитарните възли $2,10+2,32=4,42$ кв.м;
- нови подови покрития;
- демонтаж и монтаж на подови сифони в предверията.

2. II етаж:

санитарен възел <u>жени</u>	- 2,10 кв.м	<u>мъже</u>	- 2,32 кв.м
преддверие I	- 1,97 кв.м		- 2,17 кв.м
преддверие II	- 2,70 кв.м		- 3,00 кв.м
душ до WC	- 3,40 кв.м		
чистачно	- 2,16 кв.м		
обща площ	- 19,82 кв.м		

- демонтаж на 2 клекала и монтаж на 2 седала и 1 клекало;
- демонтаж и монтаж на 1 писоар с промивен кран;
- демонтаж и монтаж на 2 мивки с 2 смесителни батерии;
- демонтаж и монтаж на 1 фоертонова мивка с 1 смесителна батерия;

- демонтаж и монтаж на 3 вертикални канализационни клона по 3,23м от ф110 мм;
- монтаж на нов окачен таван в санитарните възли $2,10+2,32=4,42$ кв.м;
- нови подови покрития;
- демонтаж и монтаж на подови сифони в предверията.

3. III етаж:

санитарен възел <u>жени</u>	- 2,10 кв.м	<u>мъже</u>	- 2,32 кв.м
преддверие I	- 1,97 кв.м		- 2,17 кв.м
преддверие II	- 2,70 кв.м		- 3,00 кв.м
баня вирусология	- 3,40 кв.м		
чистачно	- 2,16 кв.м		
обща площ	- 19,82 кв.м.		

- демонтаж на 3 клекала и монтаж на 3 клекала;
- демонтаж и монтаж на 1 писоар с промивен кран;
- демонтаж и монтаж на 3 мивки с 3 смесителни батерии;
- демонтаж и монтаж на 1 фюертонова мивка с 1 смесителна батерия;
- демонтаж и монтаж на 1 смесителна батерия за душ;
- демонтаж и монтаж на 3 вертикални канализационни клона по 3,23м от ф110мм;
- монтаж на нов окачен таван в санитарните възли $2,10+2,32+3,40=7,82$ кв.м;
- нови подови покрития;
- демонтаж и монтаж на подови сифони в предверията и банята.

4. IV етаж:

санитарен възел <u>жени</u>	- 1,68 кв.м	<u>мъже</u>	- 1,50 кв.м
преддверие	- 1,57 кв.м		- 2,57 кв.м
душ към съблекални	- 4,73 кв.м		
обща площ	- 7,52 кв.м (без душа)		

- демонтаж на 2 клекала и монтаж на 2 клекала;
- демонтаж и монтаж на 2 мивки с 2 смесителни батерии;
- демонтаж и монтаж на 1 фюертонова мивка с 1 смесителна батерия;
- демонтаж и монтаж на 1 смесителна батерия за душ;
- демонтаж и монтаж на 3 вертикални канализационни клона по 3,23м от ф110 мм;
- монтаж на нов окачен таван в санитарните възли $1,68+1,50=3,18$ кв.м.;
- нови подови покрития;
- демонтаж и монтаж на подови сифони в предверията и банята.

5. V етаж:

санитарен възел <u>жени</u>	- 1,68 кв.м	<u>мъже</u>	- 1,50 кв.м
преддверие	- 1,57 кв.м		- 2,57 кв.м
душ към съблекални	- 5,23 кв.м		
обща площ	- 7,52 кв.м (без душа)		

- демонтаж на 2 клекала и монтаж на 2 клекала;
- демонтаж и монтаж на 2 мивки с 2 смесителни батерии;
- демонтаж и монтаж на 1 фюертонова мивка с 1 смесителна батерия;
- демонтаж и монтаж на 1 смесителна батерия за душ;
- демонтаж и монтаж на 3 вертикални канализационни клона по 3,23м от ф110мм;
- монтаж на нов окачен таван в санитарните възли $1,68+1,50=3,18$ кв.м;
- нови подови покрития;
- демонтаж и монтаж на подови сифони в предверията и банята.

- Демонтаж и монтаж на врати с каси с размер съобразен със съществуващите.

III.Общи изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Оферентите следва да извършат оглед на място в периода, обявен в тръжната документация, за което ще се съставят съответните протоколи.

2. При различия между приблизителната количествена сметка и огледа на място преди подписването на договора, се съставя протокол за разногласие, в който се отразяват количествата които ще залегнат в договора. Размерите на помещенията са дадени в **Приложения № 1, 2, и 3.**

3. Оферентите следва да представят:

- количествено- стойностна сметка;
- срок за изпълнение на поръчката;
- график с етапи на изпълнение на СРР.

4. Вложените в ремонтните дейности материали следва да са придружени със съответните сертификати за качество или с декларации за съответствие. Мострите от тях ще бъдат одобрявани от Възложителя, преди влагането им в строителството.

5. Извършването на ремонта следва да е не по-късно от срока посочен в договора, считано от датата на подписване на договора.

6. Гаранционните срокове не могат да бъдат по къси от регламентираниите в чл.20 и чл.21 на Наредба №2 от 2003год. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба №2 от 2004год. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

8. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово-счетоводни документи.

9. Във връзка с чл.151, ал.1, т.4 от ЗУТ обектът ще се приеме с приемно-предавателен протокол.

10. Окончателното плащане ще се извърши по действително извършени строително-ремонтни работи.

11. Кандидатите да представят копие от документи, удостоверяващи регистрация в Камарата на строителите в България, съгласно ЗКСБ. В предмета на дейност да е включено извършване на строително-ремонтни дейности.

12. Предлаганата цена за изпълнение се подготвя от кандидатите.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2



